



**Publiacqua**

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** D.U.V.R.I. PER IL SERVIZIO DI RICERCA PERDITE OCCULTE SUL TERRITORIO DI PUBLIACQUA S.p.a. – LOTTO I

**COMMITTENTE:** PUBLIACQUA SPA

Data, 12/01/2023

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORIA MISURA</b>							
1 SIC_019	CARTELLONISTICA STRADALE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, ... la sicurezza dei lavoratori. In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00. (Regione Umbria S4.01.0010.001)	8,00			600,000	4'800,00		
	SOMMANO giorno					4'800,00	0,18	864,00
2 SIC_022	CONI PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rossa, forniti e po ... e la sicurezza dei lavoratori. Cono altezza fino a cm 50,00 con strisce bianche e rosse. (Regione Umbria S1.04.0130.002)	8,00			600,000	4'800,00		
	SOMMANO giorno					4'800,00	0,31	1'488,00
3 SIC_025	DELIMITAZIONE CON NASTRO SEGNALETICO E PICCHETTI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, ... o.Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. (Regione Umbria S1.04.0060) 20m * 200 interventi	20,00			500,000	10'000,00		
	SOMMANO m					10'000,00	0,37	3'700,00
4 SIC_096	GILET AD ALTA VISIBILITÀ.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di gilet ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, tessuto in poliestere, chiusura con ... l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. (Regioen Umbria S2.02.0180)	3,00			600,000	1'800,00		
	SOMMANO giorno					1'800,00	0,04	72,00
5 SIC_097	CUFFIA ANTIRUMORE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cuffia antirumore con archetto regolabile, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le l ... nterferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Con archetto telescopico. (Regione Umbria S2.02.0210.001)	3,00			50,000	150,00		
	SOMMANO giorno					150,00	0,07	10,50
6 SIC_099	QUADRO ELETTRICO DI DERIVAZIONE PER CANTIERE TRIFASE/ MONOFASE Costo di utilizzo di Quadro elettrico monofase e/o trifase 3Kw con 4 prese industriali applicato a presa interbloccat ... i uso per la sicurezza dei lavoratori per la durata effettiva delle lavorazioni per ogni giorno di effettivo utilizzo.	1,00			50,000	50,00		
	SOMMANO giorno					50,00	2,00	100,00
7 SIC_100	RIUNIONI DI COORDINAMENTO CON IL DATORE DI LAVORO.Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, a ... doneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro. (Regione Umbria S7.02.0020.001) Consegna del servizio	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO ora					2,00	57,00	114,00
8	RIUNIONI DI COORDINAMENTO CON IL DIRETTORE TECNICO DI							
	<b>A RIPORTARE</b>							6'348,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							6'348,50
WAI8100117	CANTIERE. Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esi ... ere (dirigenti). Escluso per sopralluoghi prliminari per Luoghi confinati, già remunerato all'interno della WAI8100005.	10,00			1,000	10,00		
	SOMMANO h					10,00	50,00	500,00
9 WAI8100106	IMBRACATURA ANTICADUTA. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di imbracatura anticaduta costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad innesto rapido, fornita dal da ... per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. A due punti di attacco.	1,00			50,000	50,00		
	SOMMANO cad/gg					50,00	0,57	28,50
10 WAI8100107	CORDA D'ANCORAGGIO. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di corda di ancoraggio in tessuto per aggancio ad elemento solido, fornita dal datore di lavoro e usata dall ... icurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	1,00			50,000	50,00		
	SOMMANO cad/gg					50,00	0,17	8,50
11 WAI8100108	CORDINO ANTICADUTA CON DISSIPATORE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di fune di sicurezza completa di due moschettoni e dissipatore di energia in nylon, fornita ... icurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	1,00			50,000	50,00		
	SOMMANO cad/gg					50,00	0,74	37,00
12 WAI8100109	PINZA DI ANCORAGGIO. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di pinza di ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di corda di sicurezza e dissipatore di energia, form ... icurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	1,00			50,000	50,00		
	SOMMANO cad/gg					50,00	0,17	8,50
13 WAI8100022	TRANSENNA PARAPEDONALE metallica, lunghezza 2,5 mt omologata come da codice stradale, con fascia rifrangente bianco/rossa,Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di a ... resa E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. cadauna al giorno.	5,00			200,000	1'000,00		
	SOMMANO cad/gg					1'000,00	0,56	560,00
14 WAI8100102	ELMETTO DI SICUREZZA. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di elmetto di sicurezza, con marchio imposto e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta de ... 'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Modello di qualità superiore.	3,00			50,000	150,00		
	SOMMANO cad/gg					150,00	0,34	51,00
15 WAI8100005	LUOGO CONFINATO fino a 1gg. Oneri per la sicurezza dei lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del D.lgs. 81/08, del dpr 177/2011 e del Codi ... ffeffiva durata dell'intervento in luogo confinato. A corpo per ogni intervento di durata inferiore o uguale a 1 giorno.	1,00			92,000	92,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					92,00		7'542,00

